

SCHEMA TIPO ALLEGATO N. 1.4 - OBIETTIVI

AL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 2014/2017 E 2018/2032

(DA PIANO D'AMBITO 2009/2032 PAGG. 72-74)

COD	TIPO CRITICITA'	LIVELLO DI SERVIZIO	CESPITE	RIF. NORM. LIVELLO SERVIZIO	OBIETTIVO DELLA PIANIFICAZIONE	INTERVENTI SULLE OPERE ESISTENTI	INTERVENTI SULLE NUOVE OPERE
A1	Assenza Infrastruttura acquedotto	Approvvigionamento poco affidabile per mancanza di fonti alternative	Tutte le captazioni	ATO - DPCM 4/3/1996	Fonti di approvvigionam. per i principali sistemi acquedottistici ≥ 2	Eliminazione delle situazioni di crisi idrica e/o razionamento della risorsa	Ricerca ed attivazione di fonti di approvvigionamento integrative
B7	Mancato raggiungimento dotazione minima garantita	Approvvigionamento non adeguato alla domanda di punta	Reti di distribuzione	DPCM 4/3/1996	Episodi di razionamento della risorsa = 0	Eliminazione delle situazioni di crisi idrica e/o razionamento della risorsa	Ricerca ed attivazione di fonti di approvvigionamento integrative
A5	Altre Criticit�	Mancanza di affidabili sistemi di disinfezione	Tutte le captazioni	D.Lgs. 31/01 e seguenti	Sistemi di disinfezione inefficienti o inadeguati = 0	Sostituzione dispositivi di disinfezione obsoleti o malfunzionanti o inadeguati	Installazione di nuovi dispositivi di disinfezione
C1	Assenza del servizio	Estensione della rete fognaria insufficiente	Reti di fognatura e collettori	D.Lgs. 152/06 (Direttiva 91/271 CEE)	Allacciamento almeno dei centri e nuclei (salvo eccezioni per particolarit� territoriali)		Realizzazione di nuova rete fognaria
D1	Vetust� degli impianti depurazione	Insufficiente capacit� depurativa rispetto al carico trattato	Impianti di depurazione	D.Lgs. 152/06 (Direttiva 91/271 CEE)	Potenzialit� [AE]/ Carico [AE] = 1,2	Adeguamenti e potenziamenti degli impianti di depurazione esistenti	Realizzazione di nuovi impianti di depurazione
A1	Assenza infrastruttura di acquedotto	Estensione della rete acquedottistica	Rete di adduzione/ distribuzione	DPCM 4.3.1996	Ab. Serviti/ab. Residenti = 0,99		Realizzazione di nuova rete di adduzione/distribuzione
B8	Altre criticit�	Insufficiente capacit� di accumulo dei serbatoi	Serbatoi e accumuli	DPCM 4.3.1996	Volume \geq Volume medio giornaliero con dotazione minima	Ampliamento dei serbatoi esistenti	Realizzazione di nuovi serbatoi
B1	Vetust� delle reti e degli impianti	Potenzialit� della potabilizzazione insufficiente	Impianti di potabilizzazione	DPCM 4.3.1996	Impianti di trattamento dimensionati alla domanda	Potenziamento degli impianti di potabilizzazione esistenti	Manutenzione degli impianti di potabilizzazione esistenti
F2	Non totale copertura di misuratori funzionanti di utenza	Inadeguata misura dei volumi erogati	Reti di distribuzione	DPCM 4.3.1996	Contatori/utenze = 1	Sostituzione dei contatori esistenti malfunzionanti	Installazione di nuovi contatori
B4	Alto livello di perdite e presenza perdite occulte	Livello delle perdite di rete superiore al valore fisiologico	Reti di distribuzione	DPCM 4.3.1996	Perdite di rete $\leq 20\%$ del V immesso in rete	Riabilitazione e/o sostituzione dei cespiti Manutenzione straordinaria dei cespiti.	Sostituzione rete esistente
C3	Alto tasso di fuoriuscite	Fenomeni di allagamento nelle reti fognarie	Reti di fognatura e collettori	A.T.O.	Allagamenti dovuti a malfunzionamenti o sottodimensionamenti della rete = 0		Separazione Reti miste
F1	Non totale copertura misuratori funzionanti di impianto	Mancanza dei sistemi di monitoraggio	Reti di distribuzione e reti di fognatura	A.T.O.	Installazione di sistemi di misura e monitoraggio per i principali impianti		Fornitura di strumenti di controllo e misura
F8	Altre criticit�	Scarsa conoscenza del sistema	Tutti i cespiti del Sistema	A.T.O.	Realizzazione di rilievi di dettaglio di reti e impianti e del SIT		Rilievi di dettaglio e Sistemi Informativi Territoriali
A4-B1-C2-D2	Vetust� delle reti e degli impianti	Conformit� degli impianti alle norme di sicurezza	Impiantistica generale	Normative elettriche, antincendio, sicurezza	Impianti adeguati alla normativa = 100 %	Attivazione di programmi di adeguamento delle strutture esistenti	
G4	Qualit� del servizio inferiore agli standard individuati dalla carta dei servizi	Presenza di adeguate strutture gestionali	Investimenti di struttura	A.T.O.	Presenza di adeguate strutture gestionali	Interventi sulle strutture gestionali esistenti	Realizzazione di adeguate strutture gestionali